

ELEWACJA WSCHODNIA

1. KASETY ELEWACYJNE W KOLORZE SREBRNYM
2. TYNK MINERALNY W KOLORZE JASNO BEŻOWYM
3. TYNK MINERALNY W KOLORZE BEŻOWYM
4. TYNK MINERALNY W KOLORZE CIEMNO BEŻOWYM
5. RYNNA ø150mm Z BLACHY TYTAN–CYNK
6. BLACHA TYTANOWO–CYNKOWA PASYWOWANA
7. RURA SPUSTOWA ø120mm Z BLACHY TYTAN–CYNK
8. SCHODY ZEWNĘTRZNE – PŁYTKI GRESOWE PRZECIWPOŚLIZGOWE W KOLORZE JASNO POPIELATYM
9. ŚLUSARKA ALUMINIOWA W KOLORZE CIEMNO ANODOWANEGO ALUMINIUM
10. SCHODY ZEWNĘTRZNE TECHNICZNE BETON ZACIERANY W KOLORZE CIEMNO POPIELATYM
11. DRZWI STALOWE W KOLORZE POPIELATYM
12. KRATA ALUMINIOWA W KOLORZE CIEMNO ANODOWANEGO ALUMINIUM
13. BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ W KOLORZE NATURALNYM
14. ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM: PROFILE STALOWE OCYNKOWANE SZKŁO HARTOWANE PRZEŹROCZYSTE
15. KANAŁY WENTYLACYJNE Z BLACHY OCYNKOWANEJ
16. CENTRALA WENTYLACYJNA OBUDOWA Z BLACHY OCYNKOWANEJ
17. WYWIETRZAKI I WENTYLATORY W KOLORZE POPIELATYM
18. KOMIN ZE STALI NIERDZEWNEJ
19. RURA SPUSTOWA ø60mm Z BLACHY TYTAN–CYNK
20. BLACHA ALUMINIOWA KAL–ZIP W KOLORZE NATURALNYM
21. OBRÓBKA Z BLACHY TYTAN–CYNK PASYWOWANEJ
22. WSPORNIKI I PŁATWIE Z DREWNA KLEJONEGO BEJCOWANE W KOLORZE CZEREŚNI
23. STOLARKA OKIENNA Z DREWNA KLEJONEGO BEJCOWANA W KOLORZE CZEREŚNI

Generalny projektant:
mp project
modern structure design & consultancy
ul. Bułicka 134, 30-149 Kraków
tel. +48 12 661 82 35
e-mail: biuro@mpproject.pl
AUDIT BANK Oddz. Kraków ul. Karmelicka 28
Nr. Konta: 78 2490 0029 0009 4000 1119 1217
Regon: 121271016 NIP: 676-242-30-09

Projektant adaptacji:
MARKA
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
J.GĄSIOROWSKI T.KOZŁOWSKI
24-100 PUŁAWY UL.PUSTA 8/U3
TEL 81-8865936 81-5651797

Nazwa inwestycji:	HALA SPORTOWA PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. W. BRONIEWSKIEGO,	
Inwestor:	POWIAT ŚWIDNICKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	
Adres inwestycji:	ŚWIDNIK UL. OKULICKIEGO 13 DZ. NR EW.1186	
Branża:	ARCHITEKTURA	
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY	
Projektant adaptacji:	arch. J.Gąsiorowski 625/Lb/88	Data adaptacji: MARZEC 2016
Sprawdzający adaptacji:	arch. T. Kozłowski 2659/Lb/94	
Autor projektu typowego:	mgr inż. arch. GRZEGORZ MIĄSKO UPR. 128/99 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	Data projektu typowego: STYCZEŃ 2014
Weryfikator projektu typowego:	mgr inż. arch. AGNIESZKA MIĄSKO UPR. 129/99 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	
Opracowanie projektu typowego:	mgr inż. arch. GRZEGORZ MIĄSKO	
Nazwa rysunku:	ELEWACJE: ELEWACJA WSCHODNIA	Skala: 1:100 Numer rysunku: A-08